

豊前市立新設中学校整備事業設計業務委託 仕様書の修正について

■令和5年6月13日変更分

1. 修正内容

下記のとおり修正しました。

2. 修正箇所

No.	修正箇所	修正前	修正後
1	仕様書 5p 2(2)ア(カ) 地歴、地盤及び測量に関する調査方針策定及び調査に係る業務	b 地盤調査 機械ボーリング 10m×10箇所 標準貫入試験、プレッシャーメーター試験、PS 検層、土粒子の密度試験・含水比試験・粒度試験 ※発注時点の想定によるため、詳細は担当者と協議の上、実施すること。	b 地盤調査 機械ボーリング 15m×10箇所 標準貫入試験、プレッシャーメーター試験、PS 検層、土粒子の密度試験・含水比試験・粒度試験 ※発注時点の想定によるため、詳細は担当者と協議の上、実施すること。